

Auer Offert^{NG} Light und Standard



Auspreisprogramm

Auer Offert^{NG} ist ein Tool zum Auspreisen von ÖNORM-B2063-Datenträgern.

Es ist für Bieter und Auftragnehmer gedacht, welche über kein Programm zum Ausfüllen von ÖNORM-B2063 Datenträgern verfügen aber einen entsprechenden Datenträger abgeben möchten.

Zwei Versionen

Auer Offert^{NG} gibt es in einer Light-Version die kostenfrei von unserer Homepage heruntergeladen werden kann.

Diese Version richtet sich an Anwender die nur gelegentlich den Bedarf haben einen Datenträger auszupreisen oder auch an aus-schreibende Stellen die ihren Bietern eine Möglichkeit anbieten wollen ihren Datenträger ausgepreist abge-ben zu können.

Pos.Nr.	Kurztext	Gr	P	LV-Menge	EH	Lohn	Sonstiges
4	011101	Einmalige Kosten der Baustelle.	GP				
5	011101A	Einrichten der Baustelle		1,00	PA	2.325,00	1.352,00
6	011101B	Räumen der Baustelle		1,00	PA	1.875,20	245,00
7	0120	Entsorgen von Baurestmassen	U1				
8	012001	Stoffgruppe Bodenaushub	GP				
9	012001A	Entsorgen Bodenaushub rein		2.817,00	1	40,00	125,00
10	02	Mauerwerk aus künstlichen Steinen	LG				
11	0202	Ausmauerungen	U1				
12	020201	Ausfachung:	GP				
13	020201A	12cm Vollziegel + 8cm Lochziegel		68,00	m2	22,00	35,00
14	020201B	12cm + 8cm Lochziegel		152,00	m2	32,00	
15	020201C	12cm + 12cm Lochziegel		36,00	m2		
16	03	Erdarbeiten und Sicherung bei	LG				
17	0321	Vorarbeiten und Vorbereiten des	U1				
18	032113	Roden von Hecken, Strüchern.	GP				
19	032113A	Roden+entsorgen		256,00	m2		
20	032121	Fällen von Bäumen mit Entfernen der	GP				
21	032121A	Fällen+Wurzelst.30-100+ents		5,00	ST		
22	032125	Baumstümpfe einschließlich der	GP				
23	032125A	Baumstumpf entfernen 30-100cm		2,00	ST		
24	0322	Rasen und Mutterboden	U1				
25	032204	Mutterboden (Oberboden) abtragen.	GP				
26	032204A	Mutterb. abtrag 20cm		231,97	m2		
27	0323	Aushubarbeiten nach Schichten	U1				
28	032302	Aushub der Baugrube oder Aushub	GP				

Tabellarische Eingabe der Preise

Bieterlücken bearbeiten

49/318

Nummer	Kurztext	LV-Gruppe	LV-Menge	EH
032505C	Az Leitungsquerung/Längsleit		42,00	m

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Baugrubenaushub und Aushub von Gräben aller Art für Erschwerisse bei Leitungsquerungen, ohne Unterschied der Breite des Fundamentes beziehungsweise des Grabens und ohne Unterschied der Höhenlage. Einschließlich Sichern und Schützen der Leitungen.

Bei im spitzen Winkel oder parallel zum Graben (Längsleitung) verlaufender Leitung. Gemessen die Länge der Leitung im Bereich des Aushubes. Leitungsart: PVC-Rohr

Angebotenes Erzeugnis:

Lohn	55,83	nicht angeboten	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	10,41		
42,00 m	Einheitspreis	66,24	2.782,08

Beenden

Ausfüllen der Bieterlücken

Außerdem gibt es Auer Offert^{NG} auch in einer kostenpflichtigen Standardversion mit erweiterten Möglichkeiten für Anwender die öfter mit ÖNORM-B2063-Datenträgern zu tun haben.

Mit der Standardversion stehen zusätzliche Möglichkeiten beim Ausdruck zur Verfügung. In der Kopfzeile wird Ihr Firmenwortlaut gedruckt und wahlweise können die Projektdaten aus dem Datenträger mitgedruckt oder das Leistungsverzeichnis als Kurz-LV gedruckt werden. Der Datenträger kann auch direkt eingesehen und auf Einhaltung der ÖNORM überprüft werden.

Leistungsumfang Auer Offert^{NG} Light

- Einlesen eines Datenträgers laut ÖNORM B2063
- Eingabe der Preisanteile der Positionen des Leistungsverzeichnisses
- Erfassen von Aufschlägen und Nachlässen
- Ausfüllen der Bieterlücken
- Drucken des Leitungsverzeichnisses
- Speichern des Ausdrucks als PDF
- Ausfüllen der Preise im ÖNORM-B2063-Datenträger
- integrierte Projektverwaltung
- Suchfunktion auch über Kurztext

Zusätzliche Leistungen der Standardversion:

- Ihr eigener Firmenwortlaut in der Kopfzeile
- Projektdaten können mitgedruckt werden
- LV-Ausdruck wahlweise nur mit dem Kurztext
- Der ausgepreiste Datenträger kann direkt per email verschickt werden
- Der Datenträger kann direkt betrachtet und auf Fehler geprüft werden
- Telefonischer Support bei Fragen

Highlights

- Eigenständiges Programm zum Auspreisen von Datenträgern nach ÖNORM B2063
- kostenfreie Version erhältlich
- kostenpflichtige Version mit erweiterten Möglichkeiten

AUER - Die Bausoftware GmbH		Leistungsverzeichnis / EUR	
Bauvorhaben	Demoprojekt AUER Success		
	Reihenhausssiedlung		
Positionsnummer	ZA	Positionstext	P V Z Z w G K Preisanteile
		Menge EH	Positionspreis
<p>Sozialeinrichtungen und Maßnahmen für die Sicherheit und Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer) gegliedert.</p> <p>Bei Leistungen, die nicht während der gesamten Bauzeit benötigt werden, werden die unterschiedlichen Vorhaltezellen ermittelt beziehungsweise dem SiGe-Plan entnommen. Die einzelnen Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt (durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Monat).</p>			
01 11 01		Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.	
01 11 01 A		Einrichten der Baustelle Herstellen des betriebsfertigen Zustandes.	
		Lohn :	2.325,00
		Sonstiges :	1.352,00
	1,00 PA	Einheitspreis :	3.677,00 EUR
01 11 01 B		Räumen der Baustelle Abbauen und Abtransportieren.	
		Lohn :	1.875,20
		Sonstiges :	245,00
	1,00 PA	Einheitspreis :	2.120,20 EUR
01 20		Entsorgen von Baurestmassen	
Ständige Vertragsbestimmungen:			
Entsorgung:			
Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, Verwerten, Verbrennen, Behandeln und Deponieren unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der Auftragnehmer sorgt dabei für eine zweckmäßige Sortierung und Zwischenlagerung aller Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende Entsorgung gewährleistet ist.			
Für das ordnungsgemäße Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Wenn nicht anders angegeben, werden die Nachweise spätestens mit der Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.			
Aufteilung der Kosten:			
Die Kosten für die Entsorgung von Baurestmassen, die aus Abbrucharbeiten stammen, sowie von Bodenaushub werden in eigenen Positionen verrechnet. Das Entsorgen sonstiger Baurestmassen ist im Einheitspreis als Nebenleistung einkalkuliert.			
Die Kosten für die Entsorgung von Abfällen aus dem Baubetrieb (Abfälle der beschäftigten Dienstnehmer, Altpapier und dergleichen) werden nur dann in eigenen Positionen abgerechnet, wenn solche im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sonst sind solche Kosten aus der eigenen Tätigkeit des Auftragnehmers in den zusammengefassten Baustellengemeinkosten einkalkuliert.			
Baurestmassen verwerten oder deponieren:			
Werden die - gemäß Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallende Materialien (Baurestmassentrennverordnung) - festgelegten Mengenschwellen überschritten, wird ein Abbruch unter besonderer Berücksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen (Rückbau gemäß ÖNORM B 2251).			
Projekt: C:\BS4\DAT\Demoprojekt NG		Seite: 3	
724.11.2008.11.x1		GESOUR mit AUER Offert Version 3.00 - Lizenz FASB204E-4C43-REED-APF5-755C09F0E04E	

Ausdruck des
Leistungs-
verzeichnisses

AUER - Die Bausoftware GmbH

Oberst-Lepperdinger-Straße 19
5071 Wals-Siezenheim

Telefon: +43 662 2232 400

Fax: +43 662 2232 8

email: office@bausoftware.at
www.bausoftware.at